

г. Иваново, ул. 7-я Минеевская, д87/10. т.8-800-775-42-23



ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

автодорог Яжелбицкого сельского поселения

Валдайского района Новгородской области

том 12 (томов 30) д. Шилово

Заказчик: Администрация Яжелбицкого
сельского поселения Валдайского района
Новгородской области

Разработчик: Индивидуальный предприниматель
Панов Иван Борисович

СОГЛАСОВАНО

Утверждено: Главой поселения

_____ И. Б. Панов

Инженер проекта:

_____ С. Р. Романов

_____ А. И. Иванов

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

«_____» _____ 2024 г.

г. Иваново 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....170

Условные обозначения..... 171

д. Шилово (от д. №2 до д. №6).....172

Ведомости.....175

Условные обозначения

	2.4 – Существующий дорожный знак 2.4 – Знак по ГОСТ Р 52290-2004 0,002 – Местоположение знака		Пешеходный тип светофора П.1		Покрытие проезжей части: бетон
	2.4 – Проектируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.5		Покрытие проезжей части: грунт
	2.4 – Знак, обслуживаемый сторонней организацией		Транспортный тип светофора Т.1		Покрытие проезжей части: ПГС
	2.4 – Демонтируемый дорожный знак		Транспортный тип светофора Т.7		Покрытие проезжей части: асфальтобетон
	Автобусная остановка		Искусственная дорожная неровность		Покрытие проезжей части: щебень
	Дорожная разметка по ГОСТ Р 51256 – 2011		Существующее освещение		Покрытие проезжей части: ЩПС
	Проектируемое дорожное ограждение		Проектируемое свечение		
	Существующее дорожное ограждение		Мостовое сооружение		
	Проектируемое пешеходное ограждение		Водопропускная труба		
	Существующее пешеходное ограждение		Железнодорожный переезд		
	Существующие сигнальные столбики				
	Проектируемые сигнальные столбики				
	Существующий тротуар				
	Проектируемый тротуар				
	Проектируемый бордюр				
	Существующий бордюр				
	ЛЭП и другие коммуникации				

д. Шилово (от д. №2 до д. №6)

СХЕМА АВТОДОРОГИ



Ведомости

Ведомость размещения дорожных знаков

д. Шилово (от д. №2 до д. №6)

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Состояние	Количество	Месторасположение
Знаки особых предписаний							
5.23.1	Начало населённого пункта		0,46	0,004	Требуется	1	Справа
5.24.1	Конец населённого пункта		0,46	0,004	Требуется	1	Справа
5.23.1	Начало населённого пункта		0,46	0,195	Требуется	1	Слева
5.24.1	Конец населённого пункта		0,46	0,195	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		4					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		4					
Информационные знаки							
6.22	Фотовидеофиксация	II		0,004	Требуется	1	Справа
6.22	Фотовидеофиксация	II		0,195	Требуется	1	Слева
Итого установлено:		0					
Итого требуется:		2					
Итого перенести:		0					
Итого к демонтажу:		0					
Итого:		2					
ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:		0					
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:		6					
ВСЕГО ПЕРЕНЕСТИ:		0					
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:		0					
ВСЕГО:		6					

Ведомость размещения дорожных знаков
д. Шилово (от д. №2 до д. №6)

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,004	Справа	5.23.1		1194×384	0,45		Требуется	СКМ1.30	2	Монолитный 0,468
			6.22	II	700×350	0,24		Требуется			
			5.24.1		1194×384	0,45		Требуется			
2	0,195	Слева	5.23.1		1194×384	0,45		Требуется	СКМ1.30	2	Монолитный 0,468
			6.22	II	700×350	0,24		Требуется			
			5.24.1		1194×384	0,45		Требуется			
Итого							Установлено		0		
							Требуется		6		
							Перенести		0		
							К демонтажу		0		
							Все		6		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.23.1		1194×384	Требуется	2
5.24.1		1194×384	Требуется	2
6.22	II	700×350	Требуется	2
Итого			Установлено	0
			Требуется	6
			Перенести	0
			К демонтажу	0
			Все	6

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
700×350		0,24	Требуется	2	0,48
1194×384		0,45	Требуется	4	1,80
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	6	2,28
			К демонтажу	0	0,00
			Все	6	2,28

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ1.30	Металл	40,	3,00	Проектируемый	4	12,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	4	12,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	4	12,00

Итого по фундаменту

Вид	Марка	Объём бетона, м³	Состояние	Количество, шт	Объём бетона общий, м³
Монолитный		0,234	Проектируемый	4	0,936
Итого			Установлено	0	0,000
			Требуется	4	0,936
			К демонтажу	0	0,000
			Все	4	0,936

Ведомость размещения искусственного освещения

д. Шилово (от д. №2 до д. №6)

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Состояние	Расположение
1	0,010	0,194		5/5	184	Требуется	Правая кромка

Итого по дороге

Итого		
Состояние	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м
Требуется	5/5	184